

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 13-16 0101-01		Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni A	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
2	KNNR 7 0909-01		Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych pawilonów, budynków szkieletowych - konstrukcji szklarni	t		
			2	t	2,000	
					RAZEM	2,000
3	KNR 2-22 1103-03		Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim ciągnionym 4-6 mm z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2	m2		
			141	m2	141,000	
					RAZEM	141,000
4	KNR 2-05 0125-03		Konstrukcje szklarni z profili zimnogiętych - drzwi	t		
			0,1	t	0,100	
					RAZEM	0,100
5	KNR 4-01 0308-03		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
6	KNNR-W 3 1104-04		Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o grubości 3-4 mm i powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
			5,4	m2	5,400	
					RAZEM	5,400
7	KNR 2-31 0101-05		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
			72	m2	72,000	
					RAZEM	72,000
8	KNR 2-31 0109-01		Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
			12 * 6	m2	72,000	
					RAZEM	72,000
9	KNR 2-31 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			72	m2	72,000	
					RAZEM	72,000
10	Kalkulacja własna		Demontaż oszklenia szklarni i utylizacja	m2		
			141	m2	141,000	
					RAZEM	141,000
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000