

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie zabezpieczeń na ścianach obiektów Muzeum Zamoyskich w Kozłowie

ADRES INWESTYCJI: MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE KOZŁOWKA3 21-132 KAMIONKA

NAZWA INWESTORA: MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

ADRES INWESTORA: KOZŁÓWKA 3 21-132 KAMIONKA

DATA OPRACOWANIA:

2023-07-03

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-07-03

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR AT-26 0103-01	Ochrona powierzchni tynku siatkami	m2		
	taras północny	$(12 + 4) * 2 * 2$	m2	64,000	
	taras tetralni	$(5 + 2) * 2 * 1,5$	m2	21,000	
	tympanon	$(2 + 2) * 1,2$	m2	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,800</b>
2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		89,8	m2	89,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,800</b>
3	KNR AT-53 0101-01	Skucie lokalnych, niestabilnych fragmentów tynku	m2		
		89,8	m2	89,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,800</b>
4	KNR AT-53 0101-04	Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża	m2		
		89,8	m2	89,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,800</b>
5	KNR AT-53 0209-02	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami w ilości 4 szt/m2 w podłożu z cegły	m2		
		89,80	m2	89,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,800</b>
6	KNR AT-30 0104-01	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m, wysokość do 10 m	m2		
		100	m2	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>