

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod  
45421000-4  
45421100-5

Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA -WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN W CELU  
ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE W  
KLASIE RC3 ORAZ RC1 W BUDYNKU STAJNI, OFICYNY  
PÓŁNOCNEJ ORAZ OFICYNY POŁUDNIOWEJ

ADRES INWESTYCJI: KOZŁÓWKA 3 21-132 KAMIONKA

NAZWA INWESTORA: MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

ADRES INWESTORA: KOZŁÓWKA 3 21-132 KAMIONKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

inż.Zbigniew Walaszek

DATA OPRACOWANIA:

2022-04-06

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2022-04-06

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1		SST.1 7	<b>OFICYNA PÓLNOČNA</b>			
1.1			<b>Poddasze</b>			
1	KNR 0-19 0930-11		Dostawa i montaż okien 05a RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,42 * 2,21 * 4	m2	12,553	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,553</b>
2		SST.1 7	<b>OFICYNA POŁUDNIOWA</b>			
2.1			<b>Parter</b>			
2	KNR 0-19 0930-11		Dostawa i montaż okien O1 ,O3,O4 RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,32 * 2,4 + 1,33 * 2,2 + 1,08 * 2,2	m2	8,470	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,470</b>
2.2		SST.1 7	<b>Piętro</b>			
3	KNR 0-19 0930-11		Dostawa i montaż okien O7 RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,28 * 1,76 * 11	m2	24,781	
					<b>RAZEM</b>	<b>24,781</b>
3		SST.1 7	<b>STAJNIA</b>			
3.1			<b>Parter</b>			
4	KNR 0-19 0930-09		Dostawa i montaż okien 0 1 - RC3 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. do 2.0 m2	m2		
			1,4 * 1,2 * 17	m2	28,560	
					<b>RAZEM</b>	<b>28,560</b>
3.2		SST.1 7	<b>Poddasze</b>			
5	KNR-W 2-02 1016-04		Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone 02-RC1 o powierzchni 1.0-1.25 m2	m2		
			0,78 * 1,40 * 6	m2	6,552	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,552</b>
6	KNR 0-19 0930-11	SST.1 7	Dostawa i montaż okien 04 RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,65 * 2,35	m2	3,878	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,878</b>
7	KNR 0-19 0930-11		Dostawa i montaż okien 05 RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,47 * 2,45	m2	3,602	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,602</b>