
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45421000-4
45421100-5

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA -WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN W CELU
ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE W
KLASIE RC3 ORAZ RC1 W BUDYNKU STAJNI, OFICYNY
PÓŁNOCNEJ ORAZ OFICYNY POŁUDNIOWEJ

ADRES INWESTYCJI: KOZŁÓWKA 3 21-132 KAMIONKA

NAZWA INWESTORA: MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

ADRES INWESTORA: KOZŁÓWKA 3 21-132 KAMIONKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

inż.Zbigniew Walaszek

DATA OPRACOWANIA:

2022-04-06

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2022-04-06

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1		SST.1 7	OFICYNA PÓLNOČNA			
1.1			Poddasze			
1 d.1.1	KNR 0-19 0930-11		Dostawa i montaż okien 05a RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,42 * 2,21 * 4	m2	12,553	
					RAZEM	12,553
2 d.1.1	KNNR-W 3 0311-01		Demontaż i montaż parapetów drewnianych- przyjęto 50%	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2		SST.1 7	OFICYNA POŁUDNIOWA			
2.1			Parter			
3 d.2.1	KNR 0-19 0930-11		Dostawa i montaż okien O1 ,O3,O4 RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,32 * 2,4 + 1,33 * 2,2 + 1,08 * 2,2	m2	8,470	
					RAZEM	8,470
4 d.2.1	KNNR-W 3 0311-01		Demontaż i montaż parapetów drewnianych- przyjęto 50% (parter,piętro)	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
2.2		SST.1 7	Piętro			
5 d.2.2	KNR 0-19 0930-11		Dostawa i montaż okien O7 RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,28 * 1,76 * 11	m2	24,781	
					RAZEM	24,781
3		SST.1 7	STAJNIA			
3.1			Parter			
6 d.3.1	KNR 0-19 0930-09		Dostawa i montaż okien 01 - RC3 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. do 2.0 m2	m2		
			1,4 * 1,2 * 17	m2	28,560	
					RAZEM	28,560
3.2		SST.1 7	Poddasze			
7 d.3.2	KNR-W 2-02 1016-04		Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone 02-RC1 o powierzchni 1.0-1.25 m2	m2		
			0,78 * 1,40 * 6	m2	6,552	
					RAZEM	6,552
8 d.3.2	KNR 0-19 0930-11	SST.1 7	Dostawa i montaż okien 04 RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,65 * 2,35	m2	3,878	
					RAZEM	3,878
9 d.3.2	KNR 0-19 0930-11		Dostawa i montaż okien 05 RC1 zgodnych z zestawieniem stolarki o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,47 * 2,45	m2	3,602	
					RAZEM	3,602