
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45421000-4
45421100-5

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA-ZAMONTOWANIE OKRATOWANIA ORAZ
WYKONANIE NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PO
WYMIANIE OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH STAJNI, OFICYNY
PÓŁNOCNEJ ORAZ OFICYNY POŁUDNIOWEJ

ADRES INWESTYCJI: KOZŁÓWKA 3 21-132 KAMIONKA

NAZWA INWESTORA: MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

ADRES INWESTORA: KOZŁÓWKA 3 21-132 KAMIONKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana inż.Zbigniew Walaszek

DATA OPRACOWANIA: 2022-04-06

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2022-04-06

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			OFICYNA PÓLNOČNA			
1.1			Piwnica			
1	KNR-W 2-02		Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni do 1	m2		
d.1.1	1211-01		m2 osadzone w ścianach- analogia krata w oknach O1			
			0,9 * 0,6 * 6	m2	3,240	
					RAZEM	3,240
2			STAJNIA			
2.1			Parter			
2	KNR-W 2-02		Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad	m2		
d.2.1	1211-03		2 m2 osadzone w ścianach-analogia krata w drzwiach D3			
			2,44 * 1,9	m2	4,636	
					RAZEM	4,636
3			NAPRAWA OŚCIEŻY			
3.1			OFICYNA PÓLNOČNA			
3	KNR-W 4-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z	m		
d.3.1	0708-02		zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm			
	ościeża		(2,06 * 2 + 1,02) * 3	m	15,420	
	drzwi D12		(2,21 * 2 + 1,42) * 4	m	23,360	
	ościeża					
	okien O5a					
					RAZEM	38,780
3.2			OFICYNA POŁUDNIOWA			
4	KNR-W 4-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z	m		
d.3.2	0708-02		zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm			
	ościeża		(2,16 * 2 + 1,02) * 4	m	21,360	
	drzwi D8		(1,76 * 2 + 1,28) * 4 * 11 + (2,4 * 2 + 1,32) * 1 + (2,2 * 2 + 1,33) * 1 + (2,2 * 2 + 1,08) * 1	m	228,530	
	ościeża					
	okien O7,O1,03,04					
	ościeża		(2,16 * 2 + 1,02) * 4	m	21,360	
	drzwi D8		(2,21 * 2 + 1,42) * 4	m	23,360	
	ościeża					
	okien O5a					
					RAZEM	294,610
3.3			STAJNIA			
5	KNR-W 4-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z	m		
d.3.3	0708-02		zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm			
	ościeża		(3,35 * 2 + 1,94) + (2,63 + 2 * 0,90) + (0,9 * 2 + 2,1)	m	16,970	
	drzwi D1,D2,D3		(1,2 * 2 + 1,4) * 17 + (2,35 * 2 + 1,65) + (2,45 * 2 + 1,47)	m	77,320	
	ościeża					
	okien O1,O4,O5					
					RAZEM	94,290
3.4			Skucie tynków ościeży, obramowań okiennych, wykonanie profili ciągnionych, malowanie ościeży i profili ciągnionych			
6	KNR-W 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.3.4	0702-06		(294,61 + 38,78 + 94,29)	m	427,680	
					RAZEM	427,680
7	KNR-W 4-01		Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
d.3.4	1201-01		427,68 * 0,20	m2	85,536	
					RAZEM	85,536

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.3.4	TZKNBK XV 0105-02 analogia		Malowanie farbą silikatową tynków gładkich, zewnętrznych z gruntowaniem	m2		
			427,68 * 0,2	m2	85,536	
					RAZEM	85,536
9 d.3.4	KNR 19-01 0819-03		Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm	m		
			228,53 + 77,32 + 23,60	m	329,450	
					RAZEM	329,450
10 d.3.4	TZKNBK XV 0107-04		Malowanie farbą silikatową profili ciągnionych zewnętrznych z gruntowaniem	m2		
			329,45 * 0,2	m2	65,890	
					RAZEM	65,890